QUY TRÌNH NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH 2026

Chương I. Quy định chung

Điều 1. Phạm vi áp dụng. Quy trình này áp dụng cho mọi hạng mục xây dựng do ban quản lý dự án trực tiếp giám sát, bao gồm phần móng, phần thân và hệ thống kỹ thuật.

Điều 2. Trách nhiệm. Đơn vị thi công chịu trách nhiệm lập hồ sơ nghiệm thu; tư vấn giám sát kiểm tra và ký xác nhận trước khi trình chủ đầu tư.

Chương II. Nghiệm thu móng cọc

Điều 12. Kiểm tra chất lượng cọc. Công tác kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi phải thực hiện đầy đủ thí nghiệm siêu âm cọc và kiểm tra cường độ nén mẫu bê tông tuổi 28 ngày theo tiêu chuẩn TCVN 9394:2012. Sai số độ lệch tâm cọc không vượt quá 5% đường kính cọc.

Điều 13. Hồ sơ thi công. Đơn vị thi công cung cấp nhật ký ép cọc, biểu đồ lực ép theo từng mét chiều sâu và biên bản kiểm tra cao độ mũi cọc cho tư vấn giám sát.

Chương III. Hồ sơ hoàn công

Điều 20. Thời hạn nộp. Hồ sơ hoàn công nộp lưu trữ tối thiểu ba bộ bản chính tro ng vòng bảy ngày làm việc kể từ khi ký biên bản kết thúc hạng mục.

Điều 24. Ngưỡng cảnh báo lún. Hệ thống giám sát tự động cảnh báo ngay khi tốc độ lún vượt 2 mm mỗi ngày đêm. Dữ liệu trắc đạc được lưu tối thiểu 24 tháng phục v ụ đối chiếu.